
Cotización No. MOES-2026-10-543

Fecha :	Tlalnepantla, Edo. de México a 23 de octubre de 2026
Empresa :	PAPSA
Dirección	
Contacto (os)	Arq. David Herrera

IMAGEN	PART	CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
	1	1	Servicio de modificación de mesa existente para ajuste de altura final a 0.90 m, mediante desmontaje, corte y adecuación de la estructura metálica, alineación, soldadura y refuerzo de los elementos intervenidos. Para realizar los trabajos de corte y soldadura, será necesario retirar previamente la pintura existente en las zonas de intervención, permitiendo una correcta unión de los componentes metálicos. Posteriormente, se realizarán trabajos de desbaste, pulido, limpieza y preparación de superficies. Incluye perforación circular de 50 mm de diámetro en tubo metálico para paso de cableado y aplicación nuevamente de pintura electrostática a la estructura metálica completa, con la finalidad de obtener un acabado uniforme y evitar diferencias de tonalidad o textura entre las zonas intervenidas y las originales. Contempla ensamble, revisión de estabilidad, nivelación y empaque de protección, reutilizando la cubierta y los componentes existentes que se encuentren en condiciones adecuadas.	$ 5,290.00	$ 5,290.00
	2	4	Servicio de modificación de mesa existente mediante recorte de 180 mm en la parte inferior de las patas metálicas, para obtener una altura final de 0.90 m, conservando el posapiés inferior en su posición original respecto a la estructura. Para realizar los trabajos será necesario retirar previamente la pintura existente en las zonas de intervención, efectuar el corte y adecuación de los apoyos inferiores, así como los trabajos de soldadura, desbaste, pulido y preparación de superficies. Incluye aplicación nuevamente de pintura electrostática a la estructura metálica completa para obtener un acabado uniforme, recuperación o adecuación de niveladores, ensamble, revisión de estabilidad y empaque de protección. Observación importante: Debido a la reducción de altura mediante el recorte inferior de las patas, el posapiés quedará prácticamente a ras de piso, con una separación aproximada de 7 cm, lo que limitará su funcionalidad como apoyo para los pies. Esta condición deberá ser considerada y autorizada por el cliente antes de realizar la modificación.	$ 4,490.00	$ 17,960.00

Cotización No. MOES-2026-10-543

Fecha :	Tlalnepantla, Edo. de México a 23 de octubre de 2026
Empresa :	PAPSA
Dirección	
Contacto (os)	Arq. David Herrera

	3	4	Servicio de modificación de mesa existente para reducir su altura de 1.08 m a 0.90 m, mediante recorte de 180 mm en la parte inferior de las patas metálicas. Incluye retiro y reubicación del posapiés metálico a una altura de 25 cm respecto al piso, conforme al plano de referencia, mediante corte, habilitado, alineación y soldadura de sus elementos estructurales. Para realizar las modificaciones será necesario retirar previamente la pintura existente en las zonas de corte y soldadura, así como efectuar trabajos de desbaste, pulido, limpieza y preparación de superficies. Posteriormente, se aplicará nuevamente pintura electrostática a la estructura metálica completa, con la finalidad de garantizar un acabado uniforme y evitar diferencias de tonalidad o textura. Incluye recuperación y adecuación de niveladores, ensamble, revisión de estabilidad y empaque de protección. NO INCLUYE FLETE NI INSTALACION	$	7,490.00	$	29,960.00
			SUBTOTAL		$	53,210.00
			I.V.A		$	8,513.60
			TOTAL		$	61,723.60

Embarquese por :	
Condiciones de Pago :	
Fecha de Entrega :	

La presente cotización tiene una vigencia de 30 días naturales

Condiciones de Venta

Tiempo de Entrega : 6 Semanas después de confirmado el depósito por anticipo

Forma de Pago :
50 % anticipo
50 % contra aviso de embarque
Toda cancelación causará un cargo del 40% del monto total del pedido, una vez efectuado el depósito

Datos bancarios :
Banco: BBVA BANCOMER
Beneficiario : MOBILIARIO DE ALTA ESPECIFICACION, S.A. DE C.V.
No. de cuenta : ´0106633366
Clabe Interbancaria : 012 1800 01066333660
Sucursal : 1818

Notas : No incluye maniobras especiales (grúas, etc)

Transporte no incluido, en caso de solicitarlo tendrá un costo adicional

Las formas de pago que causen impuestos y/o comisiones bancarias deberán ser cubiertas por el cliente

Cotización No. MOES-2026-10-543

Fecha :	Tlalnepantla, Edo. de México a 23 de octubre de 2026
Empresa :	PAPSA
Dirección	
Contacto (os)	Arq. David Herrera

No incluye instalaciones eléctricas ni hidráulicas en la instalación de los muebles y accesorios.

Garantía : Garantía de los productos fijos (mobiliario) por 3 años

No se garantizan las partes eléctricas
Quedará nula la garantía en caso del mal uso, intervención de terceros y/o daño por causas de fuerzas naturales (inundaciones, explosiones, etc)

Importante : Si al momento de estar lista la mercancía, el área a instalar aún no se encuentra habilitada, se tendra que liquidar el saldo pendiente y MOES resguardará la mercancía hasta que el cliente solicite la entrega, con cargo por almacenamiento a partir de la segunda semana.