



Cotización No. MOES-2026-11-546 R02

Fecha :	Tlalnepantla, Edo. de México a 04 de noviembre de 2026
Empresa :	PAPSA
Dirección	
Contacto (os)	Arq. David Herrera

IMAGEN	PART	CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
			REVISIÓN 02		
	1	1	Benching lineal single sided para 5 personas. Estación de trabajo lineal para 5 usuarios, conformada por 5 cubiertas individuales de 1.10 × 0.60 m, fabricadas en LPL Grado A de 28 mm de espesor, con cubrecanto PVC al tono en cantos aparentes, dispuestas de manera continua y orientadas hacia un solo lado. Estructura metálica con pata tipo “V” al inicio y pata tipo “V” al final del conjunto, incorporando 4 tótems intermedios ubicados en las uniones entre estaciones, largueros longitudinales, rieles de soporte y placas de fijación, con acabado en pintura electrostática. Incluye pantallas divisorias tapizadas en tela Grado A de 0.40 m de altura, tapas abatibles para acceso al cableado, charola pasacables bajo las cubiertas y tótems intermedios revestidos en melamina LPL Grado A para conducción y ocultamiento de instalaciones.	$ 32,990.00	$ 32,990.00
	2	1	Benching lineal single sided para 4 personas. Estación de trabajo lineal para 4 usuarios, conformada por 4 cubiertas individuales de 1.10 × 0.60 m, fabricadas en LPL Grado A de 28 mm de espesor, con cubrecanto PVC al tono en cantos aparentes, dispuestas de manera continua y orientadas hacia un solo lado. Estructura metálica con pata recta al inicio y pata tipo media “V” al final del conjunto, incorporando 3 tótems intermedios ubicados en las uniones entre estaciones, largueros longitudinales, rieles de soporte y placas de fijación, con acabado en pintura electrostática. Incluye 3 pantallas divisorias tapizadas en tela Grado A de 0.40 m de altura, colocadas únicamente entre las estaciones de trabajo, sin pantallas en los extremos inicial y final del conjunto. Incorpora tapas abatibles para acceso al cableado, charola pasacables bajo las cubiertas y tótems intermedios revestidos en melamina LPL Grado A para conducción y ocultamiento de instalaciones. Dimensiones generales aproximadas: 4.40 m de largo × 0.60 m de profundidad × 0.75 m de altura de trabajo, más 0.40 m de altura de las pantallas divisorias sobre la superficie.	$ 25,990.00	$ 25,990.00
	3	1	Benching lineal single sided para 3 personas. Estación de trabajo lineal para 3 usuarios, conformada por 3 cubiertas individuales de 1.10 × 0.60 m, fabricadas en LPL Grado A de 28 mm de espesor, con cubrecanto PVC al tono en cantos aparentes, dispuestas de manera continua y orientadas hacia un solo lado. Estructura metálica con pata recta al inicio y pata tipo media “V” al final del conjunto, incorporando 2 tótems intermedios ubicados en las uniones entre estaciones, largueros longitudinales, rieles de soporte y placas de fijación, con acabado en pintura electrostática. Incluye 2 pantallas divisorias tapizadas en tela Grado A de 0.40 m de altura, colocadas únicamente entre las estaciones de trabajo, sin pantallas en los extremos inicial y final del conjunto. Incorpora tapas abatibles para acceso al cableado, charola pasacables bajo las cubiertas y tótems intermedios revestidos en melamina LPL Grado A para conducción y ocultamiento de instalaciones. Dimensiones generales aproximadas: 3.30 m de largo × 0.60 m de profundidad × 0.75 m de altura de trabajo, más 0.40 m de altura de las pantallas divisorias sobre la superficie.	$ 19,490.00	$ 19,490.00

Cotización No. MOES-2026-11-546 R02

Fecha :	Tlalnepantla, Edo. de México a 04 de noviembre de 2026
Empresa :	PAPSA
Dirección	
Contacto (os)	Arq. David Herrera

	4	1	Benching lineal single sided para 2 personas. Estación de trabajo lineal para 2 usuarios, conformada por 2 cubiertas individuales de 1.10 × 0.60 m, fabricadas en LPL Grado A de 28 mm de espesor, con cubrecanto PVC al tono en cantos aparentes, dispuestas de manera continua y orientadas hacia un solo lado. Estructura metálica con pata recta al inicio y pata tipo media "V" al final del conjunto, incorporando 1 tótem intermedio como elemento de soporte vertical, ubicado en la unión entre ambas estaciones, largueros longitudinales, rieles de soporte y placas de fijación, con acabado en pintura electrostática. Incluye 1 pantalla divisoria tapizada en tela Grado A de 0.40 m de altura, colocada únicamente entre ambas estaciones, sin pantallas en los extremos del conjunto. Incorpora tapas abatibles para acceso al cableado, charola pasacables bajo las cubiertas y tótem intermedio revestido en melamina LPL Grado A para conducción y ocultamiento de instalaciones. Dimensiones generales aproximadas: 2.20 m de largo × 0.60 m de profundidad × 0.75 m de altura de trabajo, más 0.40 m de altura de la pantalla divisoria sobre la superficie.	$ 13,190.00	$ 13,190.00
	5	1	Benching double sided para 4 usuarios. Estación de trabajo tipo bench para 4 usuarios, conformada por 2 módulos dobles unidos longitudinalmente, con 4 cubiertas individuales de 1.10 × 0.60 m, fabricadas en LPL Grado A de 28 mm de espesor, con cubrecanto PVC al tono en cantos aparentes, dispuestas en configuración de usuarios enfrentados. Estructura metálica con patas tipo "V" al inicio y al final del conjunto, incorporando 1 tótem intermedio de soporte vertical ubicado en la unión entre ambos módulos, largueros longitudinales, rieles de soporte y placas de fijación, con acabado en pintura electrostática Grado A. Incluye pantallas divisorias centrales y territoriales tapizadas en tela Grado A de 0.40 m de altura, colocadas entre las estaciones de trabajo para brindar privacidad a cada usuario. Cada módulo doble incorpora tapas metálicas abatibles para acceso al cableado y charola pasacables doble bajo las cubiertas, diseñada para la conducción y organización independiente de instalaciones eléctricas y de datos.	$ 16,790.00	$ 16,790.00
			NO INCLUYE FLETE NI INSTALACION			
			SUBTOTAL		$	108,450.00
			I.V.A		$	17,352.00
			TOTAL		$	125,802.00

Embarquese por :	
Condiciones de Pago :	
Fecha de Entrega :	

La presente cotización tiene una vigencia de 30 días naturales

Condiciones de Venta

Tiempo de Entrega : 8 Semanas después de confirmado el depósito por anticipo

Forma de Pago : 50 % anticipo
50 % contra aviso de embarque
Toda cancelación causará un cargo del 40% del monto total del pedido, una vez efectuado el depósito

Cotización No. MOES-2026-11-546 R02

Fecha :	Tlalnepantla, Edo. de México a 04 de noviembre de 2026
Empresa :	PAPSA
Dirección	
Contacto (os)	Arq. David Herrera

Datos bancarios :

Banco:	BBVA BANCOMER
Beneficiario :	MOBILIARIO DE ALTA ESPECIFICACION, S.A. DE C.V.
No. de cuenta :	´0106633366
Clabe Interbancaria :	012 1800 01066333660
Sucursal :	1818

Notas :

No incluye maniobras especiales (grúas, etc)

Transporte no incluido, en caso de solicitarlo tendrá un costo adicional

Las formas de pago que causen impuestos y/o comisiones bancarias deberán ser cubiertas por el cliente

No incluye instalaciones eléctricas ni hidráulicas en la instalación de los muebles y accesorios.

Garantía :

Garantía de los productos fijos (mobiliario) por 3 años

No se garantizan las partes eléctricas
Quedará nula la garantía en caso del mal uso, intervención de terceros y/o daño por causas de fuerzas naturales (inundaciones, explosiones, etc)

Importante :

Si al momento de estar lista la mercancía, el área a instalar aún no se encuentra habilitada, se tendra que liquidar el saldo pendiente y MOES resguardará la mercancía hasta que el cliente solicite la entrega, con cargo por almacenamiento a partir de la segunda semana.