




Cotización No. MOES-2026-10-553 R01

Fecha :	Tlalnepantla, Edo. de México a 05 de noviembre de 2026
Empresa :	PAPSA
Dirección	
Contacto (os)	Arq. Fabiola Davila Morin

IMAGEN	PART	CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
	1	30	Canaleta metalica registrable para paso de cableado con huecos en tapa frontal para contactos triples y para hueco de faceplate de V&D. Hueco lateral para paso de cableado entre una y otra, largo 1.50m, alto 0.117 m, ancho 0.093m, con orejas para fijar a piso. Metalico Grado A, hueco inferior para alimentador. 6 tapas troqueladas. Incluye coples. Negro semi mate	$ 4,190.00	$ 125,700.00
	2	6	Canaleta metalica registrable para paso de cableado con hueco en tapa frontal para contacto triple y hueco de faceplate de V&D. Hueco lateral para paso de cableado entre una y otra, largo 1.20m, alto 4" y ancho 3", con orejas para fijar a piso. Hueco inferior para alimentador. 6 tapas troqueladas. Incluye coples. Negro semi mate	$ 3,490.00	$ 20,940.00
	3	30	Pantalla en "C" con esquinas rectas de 1.50 (largo) m x 0.40 (alt) x 0.743 m (prof.) tapizada con tela grado A; considerando escuadras de fijación. Tela: Adisson Gris | Escuadras: Negro	$ 3,490.00	$ 104,700.00
	4	6	Pantalla en "C" con esquinas rectas de 1.20 (largo) m x 0.40 (alt) x 0.743 m (prof.) tapizada con tela grado A; considerando escuadras de fijación. Tela: Adisson Gris | Escuadras: Negro	$ 2,890.00	$ 17,340.00
	5	30	Cajonera metalica 0.24 x 0.40 x 0.43m, suspendida a cubierta, cajon y espacio abierto calibre 18, grado A. Cuerpo: Negro semi mate	$ 2,590.00	$ 77,700.00

	6	3	Locker de 1.60 m de ancho × 0.45 m de profundidad × 1.30 m de altura total, fabricado completamente en melamina Grado B de 19 mm de espesor, con cubrecanto PVC al tono en cantos aparentes. Cuenta con 8 compartimentos individuales distribuidos en 2 niveles de 4 puertas cada uno, con cerradura de rulinas independiente y 2 bisagras por puerta. Incorpora macetero superior de 0.30 m de altura, integrado a la estructura del mueble. No incluye plantas ni sustratos vegetales.	$ 23,290.00	$ 69,870.00
	7	1	Mostrador de 1.50 × 1.00 × 1.00 m, fabricado con estructura principal en LPL Grado B de 28 mm de espesor, con dos cajones frontales colocados uno junto al otro, equipados con correderas embalinadas de extracción total. Incluye división central, herrajes de ensamble, cubrecantos de PVC al tono y empaque de protección.	$ 17,290.00	$ 17,290.00
			NO INCLUYE FLETE, NI INSTALACIÓN		
			SUBTOTAL		$ 433,540.00
			I.V.A		$ 69,366.40
			TOTAL		$ 502,906.40

Embarquese por :	
Condiciones de Pago :	
Fecha de Entrega :	

La presente cotización tiene una vigencia de 30 días naturales

Condiciones de Venta

Tiempo de Entrega : 9 Semanas después de confirmado el depósito por anticipo

Forma de Pago : 50 % anticipo
50 % contra aviso de embarque
Toda cancelación causará un cargo del 40% del monto total del pedido, una vez efectuado el depósito

Datos bancarios :
Banco: BBVA BANCOMER
Beneficiario : MOBILIARIO DE ALTA ESPECIFICACION, S.A. DE C.V.
No. de cuenta : ´0106633366
Clabe Interbancaria : 012 1800 01066333660
Sucursal : 1818

Notas : No incluye maniobras especiales (grúas, etc)

Transporte no incluido, en caso de solicitarlo tendrá un costo adicional

Las formas de pago que causen impuestos y/o comisiones bancarias deberán ser cubiertas por el cliente

No incluye instalaciones eléctricas ni hidráulicas en la instalación de los muebles y accesorios.

Garantía : Garantía de los productos fijos (mobiliario) por 3 años

No se garantizan las partes eléctricas
Quedará nula la garantía en caso del mal uso, intervención de terceros y/o daño por causas de fuerzas naturales (inundaciones, explosiones, etc)

Importante : Si al momento de estar lista la mercancía, el área a instalar aún no se encuentra habilitada, se tendra que liquidar el saldo pendiente y MOES resguardará la mercancía hasta que el cliente solicite la entrega, con cargo por almacenamiento a partir de la segunda semana.