
MOES
MOBILIARIO DE ALTA ESPECIFICACIÓN

Cotización No. MOES-2026-10-535 R01

Fecha :	Tlalnepantla, Edo. de México a 19 de octubre de 2026
Empresa :	PAPSA
Dirección	
Contacto (os)	L.D.I Alejandra Arredondo

IMAGEN	PART	CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
			TREN SENCILLO 1 PERSONA		
	1	1	Cubierta de 1370 x 600 mm, para tapa corrida, fabricada en panel melaminico de 19 mm c/cantos en PVC 2 mm al tono. Grado B.	$ 1,240.00	$ 1,240.00
	2	2	End Panel melaminico de 720 x 600 mm con espesor de 28mm grado B para cubrir estación sencilla	$ 2,911.00	$ 5,822.00
	3	1	Cajonera fija de 2 cajones papeleros y 1 cajon de archivo suspendido de 390 x 600 x 720 mm en panel melaminico. Cuerpo en 19 mm, cajoneras de melamina 16 mm negro, cerradura frontal, zoclo 19 mm negro, niveladores moleteados 5/16", correderas de extension total embalinadas y jaladeras en aluminio anodizado.	$ 5,300.00	$ 5,300.00
	4	1	Pantalla tapizada en tela grado A, para colocar directamente dentro soporte de aluminio (no incluido), de 8 mm de espesor, para estacion de 1.37 m. Incluye lainas.	$ 811.00	$ 811.00
	5	2	Pinzas de aluminio para pantalla de 8 mm con solera de fierro de fijación sencilla de 38 x 72 mm c-11	$ 121.00	$ 242.00
	6	1	Support panel metálico cal.10 de 0.20 x 0.08 x 0.22 m. Grado B.	$ 350.00	$ 350.00
			TREN B2B PARA 4 PERSONAS		
	7	4	Cubierta de 1370 x 600 mm, para tapa corrida, fabricada en panel melaminico de 19 mm c/cantos en PVC 2 mm al tono. Grado B.	$ 1,240.00	$ 4,960.00
	8	4	End Panel melaminico de 720 x 600 mm con espesor de 28mm grado B para cubrir estación sencilla	$ 2,911.00	$ 11,644.00
	9	4	Cajonera fija de 2 cajones papeleros y 1 cajon de archivo suspendido de 390 x 600 x 720 mm en panel melaminico. Cuerpo en 19 mm, cajoneras de melamina 16 mm negro, cerradura frontal, zoclo 19 mm negro, niveladores moleteados 5/16", correderas de extension total embalinadas y jaladeras en aluminio anodizado.	$ 5,300.00	$ 21,200.00
	10	2	Pantalla tapizada en tela grado A, para colocar directamente dentro soporte de aluminio (no incluido), de 8 mm de espesor, para estacion de 1.37 m. Incluye lainas.	$ 811.00	$ 1,622.00
	11	4	Pinzas de aluminio para pantalla de 8 mm con solera de fierro de fijación doble de 38 x 120 mm c-11	$ 124.00	$ 496.00
	12	1	Pantalla territorial intermedia metálica Cal.14 h 0.30x0.59, trim B	$ 1,960.00	$ 1,960.00
	13	4	Support panel metálico cal.10 de 0.20 x 0.08 x 0.22 m. Grado B.	$ 350.00	$ 1,400.00
			TREN B2B PARA 3 PERSONAS		
	14	3	Cubierta de 1370 x 600 mm, para tapa corrida, fabricada en panel melaminico de 19 mm c/cantos en PVC 2 mm al tono. Grado B.	$ 1,240.00	$ 3,720.00

Cotización No. MOES-2026-10-535 R01

Fecha :	Tlalnepantla, Edo. de México a 19 de octubre de 2026
Empresa :	PAPSA
Dirección	
Contacto (os)	L.D.I Alejandra Arredondo

	15	4	End Panel melaminico de 720 x 600 mm con espesor de 28mm grado B para cubrir estación sencilla	$ 2,911.00	$	11,644.00
	16	3	Cajonera fija de 2 cajones papeleros y 1 cajon de archivo suspendido de 390 x 600 x 720 mm en panel melaminico. Cuerpo en 19 mm, cajoneras de melamina 16 mm negro, cerradura frontal, zoclo 19 mm negro, niveladores moleteados 5/16", correderas de extension total embalinadas y jaladeras en aluminio anodizado.	$ 5,300.00	$	15,900.00
	17	2	Pantalla tapizada en tela grado A, para colocar directamente dentro soporte de aluminio (no incluido), de 8 mm de espesor, para estacion de 1.37 m. Incluye lainas.	$ 811.00	$	1,622.00
	18	2	Pinzas de aluminio para pantalla de 8 mm con solera de fierro de fijación doble de 38 x 120 mm c-11	$ 124.00	$	248.00
	19	2	Pinzas de aluminio para pantalla de 8 mm con solera de fierro de fijación sencilla de 38 x 72 mm c-11	$ 121.00	$	242.00
	20	4	Pantalla territorial intermedia metálica Cal.14 h 0.30x0.59, trim B.	$ 1,960.00	$	7,840.00
	21	3	Support panel metálico cal.10 de 0.20 x 0.08 x 0.22 m. Grado B.	$ 350.00	$	1,050.00
			SUBTOTAL		$	99,313.00
			I.V.A		$	15,890.08
			TOTAL		$	115,203.08

Embarquese por :	
Condiciones de Pago :	
Fecha de Entrega :	

La presente cotización tiene una vigencia de 30 días naturales

Condiciones de Venta

Tiempo de Entrega : 8 Semanas después de confirmado el depósito por anticipo

Forma de Pago : 50 % anticipo
50 % contra aviso de embarque
Toda cancelación causará un cargo del 40% del monto total del pedido, una vez efectuado el depósito

Datos bancarios :
Banco: BBVA BANCOMER
Beneficiario : MOBILIARIO DE ALTA ESPECIFICACION, S.A. DE C.V.
No. de cuenta : ´0106633366
Clabe Interbancaria : 012 1800 01066333660
Sucursal : 1818

Notas : No incluye maniobras especiales (grúas, etc)

Transporte no incluido, en caso de solicitarlo tendrá un costo adicional

Las formas de pago que causen impuestos y/o comisiones bancarias deberán ser cubiertas por el cliente

No incluye instalaciones eléctricas ni hidráulicas en la instalación de los muebles y accesorios.

Garantía : Garantía de los productos fijos (mobiliario) por 3 años

No se garantizan las partes eléctricas

Cotización No. MOES-2026-10-535 R01

Fecha :	Tlalnepantla, Edo. de México a 19 de octubre de 2026
Empresa :	PAPSA
Dirección	
Contacto (os)	L.D.I Alejandra Arredondo
	Quedará nula la garantía en caso del mal uso, intervención de terceros y/o daño por causas de fuerzas naturales (inundaciones, explosiones, etc)
Importante :	Si al momento de estar lista la mercancía, el área a instalar aún no se encuentra habilitada, se tendra que liquidar el saldo pendiente y MOES resguardará la mercancía hasta que el cliente solicite la entrega, con cargo por almacenamiento a partir de la segunda semana.