MOES
MOBILIARIO DE ALTA ESPECIFICACIÓN

Cotización No. MOES-2026-04-192 R12

Fecha :	Tlalnepantla, Edo. de México a 27 de mayo de 2026
Empresa :	PAPSA
Dirección	
Contacto (os)	Ana María Vázquez Carmen

IMAGEN	PART	CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
			GOB D PACHUCA rev 12		
	1	5	Modulo especial de linea *light* , para 1 persona con cubierta de 1.60 x 0.60 m en 19 mm grado B con tapa abatible para paso de cableado, 1 base lateral de 0.60 m y una base intermedia tipo totem en grado A. Pantalla de melamina grado B de 1.15 x 0.35 m en 12 mm, viga de refuerzo, coples para arnes, charola lineal para cableado doble de 1.00 m de largo.	$ 6,034.00	$ 30,170.00
	2	263	Modulo especial de linea *light* , para 2 personas con cubiertas de 1.60 x 0.60 m en 19 mm grado B con tapa abatible para paso de cableado, 1 base lateral de 1.20 m y una base intermedia tipo totem en grado A. Pantalla de melamina grado B de 1.15 x 0.35 m en 12 mm, viga de refuerzo, coples para arnes, charola para cableado doble de 1.00 m de largo.	$ 8,506.00	$ 2,237,078.00
	3	83	Modulo especial de linea *light* , para 4 personas con cubiertas de 1.60 x 0.60 m en 19 mm grado B con tapa abatible para paso de cableado, 1 base lateral de 1.20 m y una base intermedia tipo totem en grado A. Pantalla de melamina grado B de 1.15 x 0.35 m en 12 mm, viga de refuerzo, coples para arnes, charola para cableado doble de 1.10 m de largo.	$ 17,297.00	$ 1,435,651.00
	4	68	Modulo especial de linea *light* , para 6 personas con cubiertas de 1.60 x 0.60 m en 19 mm grado B con tapa abatible para paso de cableado, 1 base lateral de 1.20 m y una base intermedia tipo totem en grado A. Pantalla de melamina grado B de 1.15 x 0.35 m en 12 mm, viga de refuerzo, coples para arnes, charola para cableado doble de 1.10 m de largo.	$ 25,658.00	$ 1,744,744.00
	5	1	Modulo especial de linea *light* , para 7 personas con cubiertas de 1.60 x 0.60 m en 19 mm grado B con tapa abatible para paso de cableado, 1 base lateral de 1.20 m, 0.60 m y una base intermedia tipo totem en grado A. Pantalla de melamina grado B de 1.15 x 0.35 m en 12 mm, viga de refuerzo, coples para arnes, charola dobles y lineal para cableado doble de 1.10 m de largo.	$ 31,692.00	$ 31,692.00
	6	32	Modulo especial de linea *light* , para 8 personas con cubiertas de 1.60 x 0.60 m en 19 mm grado B con tapa abatible para paso de cableado, 1 base lateral de 1.20 m y una base intermedia tipo totem en grado A. Pantalla de melamina grado B de 1.15 x 0.35 m en 12 mm, viga de refuerzo, coples para arnes, charola para cableado doble de 1.10 m de largo.	$ 33,919.00	$ 1,085,408.00
	7	46	Modulo especial de linea *light* , para 10 personas con cubiertas de 1.60 x 0.60 m en 19 mm grado B con tapa abatible para paso de cableado, 1 base lateral de 1.20 m y una base intermedia tipo totem en grado A. Pantalla de melamina grado B de 1.15 x 0.35 m en 12 mm, viga de refuerzo, coples para arnes, charola para cableado doble de 1.10 m de largo.	$ 42,180.00	$ 1,940,280.00
	8	9	Modulo especial de linea *light* , para 12 personas con cubiertas de 1.60 x 0.60 m en 19 mm grado B con tapa abatible para paso de cableado, 1 base lateral de 1.20 m y una base intermedia tipo totem en grado A. Pantalla de melamina grado B de 1.15 x 0.35 m en 12 mm, viga de refuerzo, coples para arnes, charola para cableado doble de 1.10 m de largo.	$ 50,441.00	$ 453,969.00

MOBILIARIO DE ALTA ESPECIFICACIÓN

Cotización No. MOES-2026-04-192 R12

Fecha :	Tlalnepantla, Edo. de México a 27 de mayo de 2026
Empresa :	PAPSA
Dirección	
Contacto (os)	Ana María Vázquez Carmen

	9	3	Modulo especial de linea *light* , para 16 personas con cubiertas de 1.60 x 0.60 m en 19 mm grado B con tapa abatible para paso de cableado, 1 base lateral de 1.20 m y una base intermedia tipo totem en grado A. Pantalla de melamina grado B de 1.15 x 0.35 m en 12 mm, viga de refuerzo, coples para arnes, charola para cableado doble de 1.00 m de largo.	$ 66,963.00	$ 200,889.00
	10	415	Modulo de guardado 1.20 - 0.60 x 0.40 x 1.10 m en L para apoyarse sobre modulo lineal, en LPL grado B 19 mm, con area abierta, cajon extraible, puertas abatibles con repisa interior, con cerradura y jaladeras de aluminio extruido.	$ 10,183.00	$ 4,225,945.00
	11	1016	Credenza 2 cajones + espacio abierto 1.20 x 0.40 x 0.54 mm. Cuerpo en 19 mm, cubierta en 28 mm, entrepaño ajustable, cajoneras de melamina 15 mm negro, correderas de extension total embalinadas, cerradura lateral, zoclo y niveladores moleteados 5/16". Grado B.	$ 5,363.00	$ 5,448,808.00
			NO INCLUYE FLETE NI INSTALACION		
			SUBTOTAL		$ 18,834,634.00
			DESCUENTO ESPECIAL 9%		$ 1,695,117.06
			SUBTOTAL		**$ 17,139,516.94**
			IVA		$ 2,742,322.71
			TOTAL		$ 19,881,839.65

Embarquese por :	
Condiciones de Pago :	
Fecha de Entrega :	

La presente cotización tiene una vigencia de 30 días naturales

Condiciones de Venta

Tiempo de Entrega : s/calendario después de confirmado el depósito por anticipo

Forma de Pago :
50 % anticipo
50 % contra aviso de embarque
Toda cancelación causará un cargo del 40% del monto total del pedido, una vez efectuado el depósito

Datos bancarios :
Banco: BBVA BANCOMER
Beneficiario : MOBILIARIO DE ALTA ESPECIFICACION, S.A. DE C.V.
No. de cuenta : ´0106633366
Clabe Interbancaria : 012 1800 01066333660
Sucursal : 1818

Notas :
No incluye maniobras especiales (grúas, etc)

Transporte no incluido, en caso de solicitarlo tendrá un costo adicional

Las formas de pago que causen impuestos y/o comisiones bancarias deberán ser cubiertas por el cliente

No incluye instalaciones eléctricas ni hidráulicas en la instalación de los muebles y accesorios.

Cotización No. MOES-2026-04-192 R12

Fecha :	Tlalnepantla, Edo. de México a 27 de mayo de 2026
Empresa :	PAPSA
Dirección	
Contacto (os)	Ana María Vázquez Carmen
Garantía :	Garantía de los productos fijos (mobiliario) por 3 años No se garantizan las partes eléctricas Quedará nula la garantía en caso del mal uso, intervención de terceros y/o daño por causas de fuerzas naturales (inundaciones, explosiones, etc)
Importante :	Si al momento de estar lista la mercancía, el área a instalar aún no se encuentra habilitada, se tendra que liquidar el saldo pendiente y MOES resguardará la mercancía hasta que el cliente solicite la entrega, con cargo por almacenamiento a partir de la segunda semana.